

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:- AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

LOCAL:- PRAÇA VEREADOR VIANA FILHO RUA VENEZUELA, Nº 3819, VILA AMÉRICA

MUNICÍPIO:- VOTUPORANGA /SP.

PROPRIETÁRIO:- PREFEITURA DO MUNICIPAL DE VOTUPORANGA /SP

ÁREA :- EXISTENTE =1.548,65 m² - Á AMPLIAR= 105,00 m² - TOTAL= 1.653,65 m²

Informar BDI adotado pela Camara Municipal : 23,00% DATA BASE - CDHU 198

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UM SEM BDI	PREÇO UN COM BDI	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					7.068,20
02.08.020	Placa de identificação para obra	M ²	4,50	936,83	1.152,30	5.185,35
02.10.020	Locação de obra de edificação	M ²	85,95	17,81	21,91	1.882,85
2	FUNDAÇÕES					71.903,72
12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	132,00	80,12	98,55	13.008,28
06.02.020	Escavação manual em solo de 1 ^a e 2 ^a categoria em vaia ou cava ate 1,5	M ³	3,90	61,32	75,42	294,15
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	KG	175,80	10,41	12,80	2.251,00
10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	49,40	10,72	13,19	651,37
11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M ³	3,90	485,11	596,69	2.327,07
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M ³	3,90	172,38	212,03	826,91
32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M ²	51,80	824,70	1.014,38	52.544,94
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO					15.988,88
	PILARES/VIGAS/LAJES					
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	KG	309,30	10,41	12,80	3.960,37
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	140,70	10,41	12,80	1.801,57
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	179,20	10,41	12,80	2.294,53
10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	165,00	10,72	13,19	2.175,62
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	M ³	9,20	508,73	625,74	5.756,79
4	ALVENARIAS					150.638,81
14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M ²	135,30	83,24	102,39	13.852,72
14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M ³	45,10	1.036,58	1.274,99	57.502,20
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M ³	35,40	1.820,86	2.239,66	79.283,89
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA/ METALICA					103.204,38
5.01	METALICA					
24.02.410	Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida	M ²	50,00	1.678,12	2.064,09	103.204,38
6	VIDROS					44.151,96
26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	M ²	134,06	267,76	329,34	44.151,96
7	COBERTURA					31.377,02
15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon,sem pintura	KG	72,30	17,34	21,33	1.542,03
16.13.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lâ de rocha	M ²	72,30	289,23	355,75	25.720,63
16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	M		72,56	89,25	6.440,66
16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	25,00	133,14	163,76	4.094,06
22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M ²		119,94	147,53	1.714,77
8	REVESTIMENTO					4.291,53
8.01	INTERNO					
	PAREDES					
17.02.020	Chapisco	M ²	136,90	7,12	8,76	1.198,82
17.02.220	Reboco	M ²	64,10	13,32	16,38	1.060,19
8.02	EXTERNO					
	PAREDES E FACHADAS					
17.02.020	Chapisco	M ²	81,25	7,12	8,76	711,66
17.02.220	Reboco	M ²	81,25	13,32	16,38	1.341,77



CHAVE DE ACESSO: PROTM-470170-8G2W0B-1H2U1F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

